



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国立公園整備事業

細岡園地

釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

001

見積用説明書

(当初)

事業名 国立公園整備事業 細岡園地

工事名 釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工(町道部)	1.000	式		
・ ・ 構造物とりこわし工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート構造物とりこわし	1.000	式		
・ ・ ・ 構造物取壊し(町道部)	1.000	式		
・ ・ ブロック舗装撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ ブロック舗装撤去工	1.000	式		
・ ・ 公園施設撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 木橋撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 丸太階段撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 木柵撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 木製スツップ 撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 車止め撤去	1.000	式		
・ ・ 排水構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ マンホール撤去	1.000	式		
・ ・ ・ 硬質塩化カル管撤去	1.000	式		
・ 園路広場整備工	1.000	式		
・ ・ コンクリート系舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 平板舗装(有材使用)	1.000	式		
・ ・ ・ 平板舗装(新材(一般))	1.000	式		
・ ・ ・ 平板舗装(新材・小口止め部)	1.000	式		
・ ・ ・ すき取り土法覆基材	1.000	式		
・ ・ 木系舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 木橋設置	1.000	式		
・ ・ ・ 木製路面排水溝設置	1.000	式		
・ ・ 石材系舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ 飛び石設置	1.000	式		
・ ・ 園路縁石工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装止め設置	1.000	式		
・ ・ 階段工	1.000	式		
・ ・ ・ 木製階段設置	1.000	式		
・ ・ ・ 木製階段設置	1.000	式		
・ ・ ・ 植生土のう積	1.000	式		
・ ・ ・ 敷砂利	1.000	式		
・ ・ 園路保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 土砂流出防止工	1.000	式		

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・構造物撤去工					
・ ・ 作業土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-	49.780	m3			歩A・単A S単 28号
SPX016 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,あり	52.030	m3			歩A・単A S単 30号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工(町道部)	1.000	式			1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	179.630	m3			歩A・単A S単 20号
SA0103 SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	905.620	m3			歩A・単A S単 21号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最大埋戻し幅1m以上4m未満,-,-,あり	990.990	m3			歩A・単A S単 31号
SA0121 SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5 km以下	15.860	m3			歩A・単A S単 22号
盛土材 地山	14.270	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ 構造物とりこわし工					
・ ・ ・ コンクリート構造物とりこわし	1.000	式			1 式当たり
構造物とりこわし工(無筋) 刊行物単価 人力施工	0.590	m3			歩A・単A
SPX178 SP 舗装版切断 森林 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	18.680	m			歩A・単A S単 53号
SPX116 SP コンクリートはつり 森林 3cmを超え6cm以下,なし	0.040	m ²			歩A・単A S単 47号
SP コンクリートはつり 森林 9cm(3cmを超え6cm以下の1.5倍)	1.800	m ²			歩A・単A T単 16号
合 計					
・ ・ ・ 構造物取壊し(町道部)	1.000	式			1 式当たり
構造物とりこわし工(鉄筋) 刊行物単価 機械施工	17.080	m3			歩A・単A
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	315.320	m			歩A・単A S単 54号
SPX177 SP 舗装版破碎 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	680.830	m ²			歩A・単A S単 52号
合 計					
・ ・ プログ舗装撤去工					
・ ・ ・ プログ舗装撤去工	1.000	式			1 m ² 当たり
SP 特殊プログ舗装 撤去	9.410	m ²			
SP 特殊プログ舗装 撤去	1.000	m ²			歩A・単A
合 計					
・ ・ 公園施設撤去工					
・ ・ ・ 木橋撤去	1.000	式			1 式当たり
木橋撤去 見積歩掛 設置手間1/2 6.3/2=3.15	1.000	基			歩A・単A T単 20号
SPX018 SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】 40m以下	1.260	m3			歩A・単A S単 34号
S02041 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),40m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 1号
合 計					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・丸太階段撤去					1式当たり
丸太階段撤去 見積歩掛 設置手間1/2 0.07*0.5=0.04	1.000	式			
SPX018 SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材26基】 20m以下	0.650	m3			歩A・単A T単 21号 S単 35号
S02041 人力小運搬(手車運搬)【26基】 コンクリート二次製品類 (ton),20m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 2号
SPX018 SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材79基】 60m以下	1.390	m3			歩A・単A S単 36号
S02041 人力小運搬(手車運搬)【79基】 コンクリート二次製品類 (ton),60m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 3号
合 計					
・・・木柵撤去					1式当たり
木柵撤去 見積歩掛 設置手間0.06*0.5=0.03	129.100	m			歩A・単A T単 23号
SPX018 SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材遊歩道】 40m以下	0.360	m3			歩A・単A S単 37号
S02042 人力小運搬(人肩運搬)【遊歩道】 40m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 8号
SPX018 SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材展望広場】 140m以下	2.310	m3			歩A・単A S単 38号
S02042 人力小運搬(人肩運搬)【展望広場】 120m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 9号
SPX018 SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材展望台】 80m以下	0.470	m3			歩A・単A S単 39号
S02042 人力小運搬(人肩運搬)【展望台】 80m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 10号
合 計					
・・・木製スツップ撤去					1式当たり
スツップ撤去 見積歩掛 設置手間*0.5 0.2*0.5=0.1	1.000	式			歩A・単A T単 26号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.110	m3			歩A・単A S単 40号
S02042 人力小運搬(人肩運搬) 80m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 11号
合 計					
・・・車止め撤去					1式当たり
車止め撤去 見積歩掛 設置手間*0.5	3.000	基			歩A・単A T単 22号
合 計					
・・・排水構造物撤去工					1基当たり
マンホール撤去	11.000	基			
SA0871 SP ブレキャストマンホール 撤去,2000Kg/基以下,-	1.000	基			歩A・単A S単 26号
合 計					
・・・硬質塩化ビニル管撤去					1m当たり
塩化ビニル管撤去工 150mm	321.800	m			歩A・単A T単 24号
合 計					
・園路広場整備工					
・・・コンクリート系舗装工					
・・・平板舗装(有材使用)					1㎡当たり
SPX157 SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,110mm,路盤材(各種),なし	1.000	㎡			歩A・単A S単 49号
SPX157 SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,100mm,路盤材(各種),なし	1.000	㎡			歩A・単A S単 50号
SP 特殊ブロック舗装 再利用設置	1.000	㎡			歩A・単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 平板舗装(新材(一般))	1.000	式			1 式当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.730	m3			歩A・単A S単 29号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	0.810	m3			歩A・単A S単 32号
SPX157 SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,110mm,路盤材(各種),なし	6.200	m ²			歩A・単A S単 49号
SPX157 SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,100mm,路盤材(各種),なし	6.200	m ²			歩A・単A S単 50号
コンクリート平板舗装工 敷厚(標準)(3cm)	6.200	m ²			歩A・単A T単 1号
合計					
・・・ 平板舗装(新材・小口止め部)	1.800	m ²			1 m ² 当たり
コンクリート平板舗装工 敷厚(標準)(3cm)	1.000	m ²			歩A・単A T単 1号
合計					
・・・ すき取り土法覆基材	8.570	m ²			1 m ² 当たり
すき取り土法覆基材工(すき取り土仮置き・整形)	1.000	m3			歩A・単A T単 2号
すき取り土法覆基材工(すき取り土貼付)	1.000	m3			歩A・単A T単 3号
合計					
・・ 木系舗装工	1.000	式			
・・・ 木橋設置	1.000	基			1 基当たり
木橋設置 見積歩掛	1.000	基			歩A・単A T単 4号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】 60m以下	1.580	m3			歩A・単A S単 41号
S02041 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満	0.020	ton			歩A・単A S単 4号
木橋 1,500*7,200 カマツ材、イガシゲノク、マイレックACQ防腐剤	1.000	基			歩A・単A
合計					
・・・ 木製路面排水溝設置	1.000	基			1 基当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-	0.430	m3			歩A・単A S単 28号
SPX016 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,なし	0.270	m3			歩A・単A S単 33号
木製路面排水工 06-29-100	7.000	m			歩A・単A T単 6号
木製路面排水溝 7,000 カマツ、ウォータガイド、t8*180	1.000	基			歩A・単A
合計					
・・ 石材系舗装工	1.000	式			
・・・ 飛び石設置	1.000	箇所			1 箇所当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-	0.480	m3			歩A・単A S単 28号
SPX016 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,なし	0.370	m3			歩A・単A S単 33号
飛び石設置 見積歩掛	15.000	基			歩A・単A T単 7号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.340	m3			歩A・単A S単 40号
飛び石 300内外*500内外 札幌硬石、天板H'ナ-仕上げ	15.000	基			歩A・単A
合計					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 園路緑石工					
・ ・ ・ 舗装止め設置	1.000	式			1 m当たり
SA0877 SP 地先境界ブロック 設置、各種(600mm以下、50kg未満)、有り、無し、なし、砕石(各種)	1.500	m			歩A・単A S単 27号
基礎ブロック設置(100kg以下据付) 北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用	1.000	個			歩A・単A T単 8号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.020	m3			歩A・単A S単 40号
コンクリート製品(ZMD2505000) W=1,000kg未満、基礎類無筋、W=2,350kg/m3、現場着価	36.000	kg			歩A・単A
合 計					
・ 階段工					
・ ・ ・ 木製階段設置	1.000	式			1 段当たり
木製階段設置 見積歩掛	26.000	段			歩A・単A T単 5号
木製階段 W=1,500、100 カマツ、イガイソウ処理、マイレックACQ防腐剤	1.000	段			歩A・単A
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】 60m以下	0.040	m3			歩A・単A S単 41号
S02041 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ 木製階段設置					1 段当たり
木製階段設置 見積歩掛	70.000	段			歩A・単A T単 5号
木製階段 W=1,500、100 カマツ、イガイソウ処理、マイレックACQ防腐剤	1.000	段			歩A・単A
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】 100m以下	0.040	m3			歩A・単A S単 42号
S02041 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),100m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 5号
合 計					
・ ・ ・ 植生土のう積					1 m ² 当たり
植生土のう積工 製作、積立、中詰土採取必要	17.000	m ²			歩A・単A T単 9号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.330	m3			歩A・単A S単 40号
生分解性小型土のう袋 E-バッグ	20.000	枚			歩A・単A
SA0121 SP 土砂等運搬 標準、バックホウ積1.4m3(平積1.0m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、16.5 km以下	0.300	m3			歩A・単A S単 22号
盛土材 地山	0.300	m3			歩A・単A
合 計					
・ ・ ・ 敷砂利					1 m ² 当たり
路面整正工(補修砂利等敷均し) 100mm、切込砂利0～40mm	38.290	m ²			歩A・単A T単 10号
合 計					
・ 園路保護工					
・ ・ ・ 土砂流出防止工	1.000	式			1 箇所当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂、現場制約あり、-、-	3.690	m3			歩A・単A S単 28号
グランドセル H100*W2560*L8670	1.000	箇所			歩A・単A T単 11号
セルジョイント グランドセル専用接続材 30組/箱入り	12.000	セット			歩A・単A
吸出し防止材 再生長繊維不織布、t=3cm	1.000	m ²			歩A・単A T単 12号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下、砕石(各種)、なし	17.180	m ²			歩A・単A S単 44号

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計					
・・アスファルト系舗装工(町道部)					
・・・アスファルト舗装	1.000	式			1式当たり
SPX156 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,200mm,路盤材(各種),あり	637.980	m ²			歩A・単A S単 48号
SPX162 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,50mm,細粒度アス(13),プライムコート PK-3,細粒度アス,あり	680.830	m ²			歩A・単A S単 51号
合 計					
・・・すき取り土法覆基材					1 m ² 当たり
すき取り土法覆基材工(すき取り土仮置き・整形)	179.300	m ²			歩A・単A T単 2号
すき取り土法覆基材工(すき取り土貼付)	1.000	m ³			歩A・単A T単 3号
合 計					
・サビ`ス施設整備工					
・・・ベンチ・テーブル工					
・・・ベンチ設置	1.000	式			1基当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	0.900	m ³			歩A・単A S単 29号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	0.800	m ³			歩A・単A S単 32号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40-0,なし	0.360	m ²			歩A・単A S単 45号
基礎`ロック設置(100kg以下据付) 北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用	4.000	個			歩A・単A T単 13号
コンクリート製品(ZMD2505000) W=1,000kg未満,基礎類無筋,W=2,350kg/m ³ ,現場着価	68.000	kg			歩A・単A
縁台型ベンチ 1,183*1,183*400	1.000	基			歩A・単A
ベンチ設置 見積歩掛	1.000	基			歩A・単A T単 17号
SPX018 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 80m以下	0.110	m ³			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),80m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・・・立見台設置(中央部)					1基当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.300	m ³			歩A・単A S単 29号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	2.020	m ³			歩A・単A S単 32号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40-0,なし	1.000	m ²			歩A・単A S単 45号
基礎`ロック設置(100kg以下据付) 北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用	4.000	個			歩A・単A T単 13号
コンクリート製品(ZMD2505000) W=1,000kg未満,基礎類無筋,W=2,350kg/m ³ ,現場着価	340.000	kg			歩A・単A
立見台 1,200*1,000,H=200+15 鋼材、塗装、踏み板:再生木材	1.000	基			歩A・単A
立見台設置 見積歩掛	1.000	基			歩A・単A T単 18号
SPX018 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 80m以下	0.090	m ³			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),80m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・・・立見台設置(眺望部)					1基当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.460	m ³			歩A・単A S単 29号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-	1.180	m ³			歩A・単A S単 32号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40-0,なし	1.000	m ²			歩A・単A S単 45号

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎ﾌﾞｯｸ設置(100kg以下据付) 北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用	4.000	個			歩A・単A T単 13号
ｺﾝｸﾘｰﾄ製品(ZMD2505000) W=1,000kg未満、基礎類無筋、W=2,350kg/m3、現場着価	340.000	kg			歩A・単A
立見台 1,200*1,000、H=200+15 鋼材、塗装、踏み板:再生木材	1.000	基			歩A・単A
立見台設置 見積歩掛	1.000	基			歩A・単A T単 18号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.090	m3			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton),80m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ サイン施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 誘導標識設置	1.000	基			1 基当たり
誘導標識(片面ﾀｲﾌﾟ) H=2,000、150、ｶﾞﾏﾏ、防腐蚀、塗装、表示板110*790	1.000	基			歩A・単A
特殊簡易基礎設置 材工共、L=1,200、114.3、ｽﾘｰﾌﾞﾙ ｲﾝ基礎、柱脚金物込	1.000	基			歩A・単A T単 14号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.040	m3			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton),80m未満	0.010	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 入口標識設置	1.000	基			1 基当たり
入口標識(2本支柱片面ﾀｲﾌﾟ) 1,800*1,200 鋼製、再生木材、板面:高耐候ﾌﾞﾗｯｸ印刷	1.000	基			歩A・単A
入口標識設置 見積歩掛	1.000	基			歩A・単A T単 25号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.020	m3			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton),80m未満	0.190	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ 管理施設整備工	1.000	式			
・ ・ 柵工	1.000	式			
・ ・ ・ 転落防止柵設置【遊歩道】	10.500	m			1 m当たり
転落防止柵 H=1,250、1,500ｷﾞｯｼ、横木2段 100、ｶﾞﾏﾏ、防腐蚀、塗装	1.000	m			歩A・単A
木柵設置 見積歩掛	1.000	m			歩A・単A T単 15号
特殊簡易基礎設置 材工共、L=1,200、114.3、ｽﾘｰﾌﾞﾙ ｲﾝ基礎、柱脚金物込	1.000	基			歩A・単A T単 14号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.340	m3			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton),80m未満	0.080	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 転落防止柵設置【展望広場】	18.000	m			1 m当たり
転落防止柵 H=1,250、1,500ｷﾞｯｼ、横木2段 100、ｶﾞﾏﾏ、防腐蚀、塗装	1.000	m			歩A・単A
木柵設置 見積歩掛	1.000	m			歩A・単A T単 15号
特殊簡易基礎設置 材工共、L=1,200、114.3、ｽﾘｰﾌﾞﾙ ｲﾝ基礎、柱脚金物込	1.000	基			歩A・単A T単 14号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 120m以下	0.570	m3			歩A・単A S単 43号
S02041 人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton),120m未満	0.130	ton			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・ ・ 転落防止柵設置【展望台】	10.000	m			1 m当たり
転落防止柵 H=1,250、1,500ｷﾞｯｼ、横木2段 100、ｶﾞﾏﾏ、防腐蚀、塗装	1.000	m			歩A・単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
木柵設置 見積歩掛	1.000	m			歩A・単A T単 15号
特殊簡易基礎設置 材工共、L=1,200、 114.3、刈-ﾌﾞﾙｲ 伸基礎、柱脚金物込	1.000	基			歩A・単A T単 14号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬-取卸し) 森林 80m以下	0.390	m3			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton) ,80m未満	0.070	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・・・ 立入防止柵設置	19.500	m			1 m当たり
立入防止柵(口-ﾌﾞ 柵) H=970、1,500kﾞ ｯ、2段ｸﾙｲｰﾌﾞ 16、ﾌﾞﾗｯ、防腐剤、塗装	1.000	m			歩A・単A
木柵設置 見積歩掛	1.000	m			歩A・単A T単 15号
特殊簡易基礎設置 材工共、L=1,200、 114.3、刈-ﾌﾞﾙｲ 伸基礎、柱脚金物込	1.000	基			歩A・単A T単 14号
SPX018 SP 人力運搬(積込み～運搬-取卸し) 森林 80m以下	0.240	m3			歩A・単A S単 40号
S02041 人力小運搬(手車運搬) ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品類 (ton) ,80m未満	0.190	ton			歩A・単A S単 6号
合 計					
・・・ 車止め工	1.000	式			
・・・ 車止め設置	3.000	基			1 基当たり
SPX012 SP 床掘り 森林 土砂、上記以外(小規模)、-、-	0.780	m3			歩A・単A S単 29号
SPX016 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模)、土砂、-	0.360	m3			歩A・単A S単 32号
SPX034 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシャーラン 40～0、なし	0.480	m ²			歩A・単A S単 46号
基礎ﾌﾞ ｯｸ設置(100kg以下掘付) 北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品(ZMD2505000)	1.000	個			歩A・単A T単 13号
W=1,000kg未満、基礎類無筋、W=2,350kg/m3、現場着価	55.000	kg			歩A・単A
車止め H=450、 200 擬石車止め、脱着式	1.000	基			歩A・単A
車止め設置 見積歩掛	1.000	基			歩A・単A T単 19号
合 計					
・ 廃棄物運搬	1.000	式			
・・・ 廃棄物運搬	1.000	式			
・・・ 廃棄物運搬	1.000	式			1 式当たり
SA0221 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、10.9km以下	17.080	m3			歩A・単A S単 23号
SA0221 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、10.9km以下	0.750	m3			歩A・単A S単 24号
SA0221 SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、11.5km以下	34.040	m3			歩A・単A S単 25号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(廃ﾌﾞﾗｽｯｸ) ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、無し、28.0km以下	2.170	ton			歩A・単A S単 55号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(金属くず) ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	1.050	ton			歩A・単A S単 56号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(木くず) ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、無し、11.0km以下	5.250	ton			歩A・単A S単 57号
SPX294 SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(汚泥) ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	0.470	ton			歩A・単A S単 58号
合 計					
・ 廃棄物処分	1.000	式			
・・・ 廃棄物処分	1.000	式			
・・・ 廃棄物処分	1.000	式			1 式当たり
産業廃棄物処分費 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、中間処理	40.280	ton			歩A・単A
産業廃棄物処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、中間処理	1.770	ton			歩A・単A
産業廃棄物処分費 ﾌﾟﾗｽｯｸ塊、中間処理	76.590	ton			歩A・単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),40m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)【26基】 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),20m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)【79基】 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),100m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),80m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬) 人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),120m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)【遊歩道】 人力小運搬(人肩運搬) 40m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)【展望広場】 人力小運搬(人肩運搬) 120m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)【展望台】 人力小運搬(人肩運搬) 80m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬) 人力小運搬(人肩運搬) 80m未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間			歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S02111	モーターレグ [土工用・排対型(1次)] モーターレグ [土工用・排対型(1次)] プレート幅3.1m		時間			歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t		日			歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人			歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	ブロック工 ブロック工		人			歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3			歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3			歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準、1.7tの山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 26号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 撤去,2000Kg/基以下,-		基			歩A・単A
	*** S単 - 27号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,なし,砕石(各種)		m			歩A・単A
	*** S単 - 28号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林 SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 29号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 30号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,あり		m3			歩A・単A
	*** S単 - 31号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり		m3			歩A・単A
	*** S単 - 32号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-		m3			歩A・単A
	*** S単 - 33号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,なし		m3			歩A・単A
	*** S単 - 34号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 40m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 35号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材26基】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 20m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 36号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材79基】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 60m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 37号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材遊歩道】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 40m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 38号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材展望広場】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 140m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 39号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材展望台】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 80m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 40号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 80m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 41号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林【木材】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 60m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 42号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林【木材】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 100m以下		m3			歩A・単A
	*** S単 - 43号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 120m以下 *** S単 - 44号 ***		m ³			歩A・単A
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種),なし *** S単 - 45号 ***		m ³			歩A・単A
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,なし *** S単 - 46号 ***		m ³			歩A・単A
SPX034	SP 基礎砕石 森林 SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,なし *** S単 - 47号 ***		m ³			歩A・単A
SPX116	SP コンクリートはつり 森林 SP コンクリートはつり 森林 3cmを超え6cm以下,なし *** S単 - 48号 ***		m ³			歩A・単A
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,200mm,路盤材(各種),あり *** S単 - 49号 ***		m ²			歩A・単A
SPX157	SP 下層路盤(歩道部) 森林 SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,110mm,路盤材(各種),なし *** S単 - 50号 ***		m ²			歩A・単A
SPX157	SP 下層路盤(歩道部) 森林 SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,100mm,路盤材(各種),なし *** S単 - 51号 ***		m ²			歩A・単A
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林 SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,50mm,細粒度アス(13),プライコート PK-3,細粒度アス,あり *** S単 - 52号 ***		m ²			歩A・単A
SPX177	SP 舗装版破砕 森林 SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり *** S単 - 53号 ***		m ²			歩A・単A
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 コンクリート舗装版,-,15cm以下,- *** S単 - 54号 ***		m			歩A・単A
SPX178	SP 舗装版切断 森林 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 55号 ***		m			歩A・単A
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(廃プラスチック) SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,28.0km以下 *** S単 - 56号 ***		ton			歩A・単A
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(金属くず) SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下 *** S単 - 57号 ***		ton			歩A・単A
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(木くず) SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下 *** S単 - 58号 ***		ton			歩A・単A
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(汚泥) SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下		ton			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** コンクリート平板舗装工					
	敷EJ外標準(3cm) *** T単 - 2号 *** すき取り土法覆基材工(すき取り土仮置き・整形)		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 3号 *** すき取り土法覆基材工(すき取り土貼付)		m ³			歩A・単A
	*** T単 - 4号 *** 木橋設置		m ³			歩A・単A
	見積歩掛 *** T単 - 5号 *** 木製階段設置		基			歩A・単A
	見積歩掛 *** T単 - 6号 *** 木製路面排水工		段			歩A・単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
06-29-100	*** T単 - 7号 *** 飛び石設置		m			歩A・単A
	見積歩掛		基			歩A・単A
	*** T単 - 8号 *** 基礎ブロック設置(100kg以下据付)					
	北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用 *** T単 - 9号 *** 植生土のう積工		個			歩A・単A
	製作、積立、中詰土採取必要 *** T単 - 10号 *** 路面整正工(補修砂利等敷均し)		m ²			歩A・単A
	100mm、切込砂利0~40mm *** T単 - 11号 *** グラウンド		m ²			歩A・単A
	H100*W2560*L8670 *** T単 - 12号 *** 吸出し防止材		箇所			歩A・単A
	再生長繊維不織布、t=3cm *** T単 - 13号 *** 基礎ブロック設置(100kg以下据付)		m ²			歩A・単A
	北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用 *** T単 - 14号 *** 特殊簡易基礎設置		個			歩A・単A
	材工共、L=1,200、114.3、XJ-PA'ル基礎、柱脚金物込 *** T単 - 15号 *** 木柵設置		基			歩A・単A
	見積歩掛		m			歩A・単A
	*** T単 - 16号 *** SP コンクリートはつり 森林					
	9cm(3cmを超え6cm以下の1.5倍) *** T単 - 17号 *** ハンジ設置		m ²			歩A・単A
	見積歩掛		基			歩A・単A
	*** T単 - 18号 *** 立見台設置					
	見積歩掛		基			歩A・単A
	*** T単 - 19号 *** 車止め設置					
	見積歩掛		基			歩A・単A
	*** T単 - 20号 *** 木橋撤去					
	見積歩掛 設置手間1/2 6.3/2=3.15 *** T単 - 21号 *** 丸太階段撤去		基			歩A・単A
	見積歩掛 設置手間1/2 0.07*0.5=0.04 *** T単 - 22号 *** 車止め撤去		段			歩A・単A
	見積歩掛 設置手間*0.5 *** T単 - 23号 *** 木柵撤去		基			歩A・単A
	見積歩掛 設置手間0.06*0.5=0.03 *** T単 - 24号 *** 塩化カルシウム管撤去工		m			歩A・単A
	150mm *** T単 - 25号 *** 入口標識設置		m			歩A・単A
	見積歩掛		基			歩A・単A
	*** T単 - 26号 *** ハンジ撤去					
	見積歩掛 設置手間*0.5 0.2*0.5=0.1		基			歩A・単A
	*** C単 - 1号 *** 取外材料費1:3					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),40m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 40m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.210	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 2号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)【26基】		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),20m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 20m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.180	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)【79基】		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 60m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.240	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 4号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),60m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 60m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.240	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 5号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),100m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 100m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.290	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単位					
	*** S単 - 6号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),80m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 80m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.260	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
S02041	人力小運搬(手車運搬)		ton		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	人力小運搬(手車運搬) コンクリート二次製品類 (ton),120m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)種別区分 2)運搬距離区分	コンクリート二次製品類 (ton) 120m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.320	人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)【遊歩道】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 40m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分	40m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.220	人			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 9号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)【展望広場】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 120m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分	120m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.350	人			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 10号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)【展望台】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 80m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分	80m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.280	人			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
S02042	人力小運搬(人肩運搬)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	人力小運搬(人肩運搬) 80m未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)運搬距離区分	80m未満		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.280	人			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 12号 ***					
S02111	バックホ[加型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)単価の入力					
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
S02111	モータレーダ[土工用・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モータレーダ[土工用・排対型(1次)] ブレード幅3.1m			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	ブレード幅3.1m				
	3)単価の入力					
	モータレーダ[土工用・排対型(1次)] ブレード幅3.1m	1.000	時間			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
S02112	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.28m3 吊能力1.7t			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	バック容量0.28m3 吊能力1.7t				
	3)単価の入力					
	バックホ[加型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.28m3 吊能力1.7t	1.000	日			算出数量 1.000 各単位
	合計					
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			算出数量 1.000 人
	合計					
	単価					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 16号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 17号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 18号 ***						
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	ブロック工	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 19号 ***						
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
*** S単 - 20号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり		週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単価		m3			
*** S単 - 21号 ***						

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 16.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP プレキャストマンホール 撤去,2000Kg/基以下,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	撤去 2000Kg/基以下 -				
	単 価		基			
	*** S単 - 27号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック SP 地先境界ブロック 設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,なし,砕石(各種)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格	設置 各種(600mm以下,50kg未満) 有り 無し - なし 砕石(各種)		冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コンクリート再生骨材 0~40mm級		m3			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林 SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 現場制約あり - - 普通作業員		冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林 SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)普通作業員(山林砂防工)	土砂 上記以外(小規模) - - 普通作業員		冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	現場制約あり 土砂 有り あり 普通作業員		冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	単 価		m3			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 31号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,.-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	上記以外(小規模) 土砂 - 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	現場制約あり 土砂 有り なし 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 40m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	40m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材26基】 SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 20m以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	20m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材79基】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 60m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	60m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材遊歩道】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 40m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	40m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材展望広場】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 140m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	140m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材展望台】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	80m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	80m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 60m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	60m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 100m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	100m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 120m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	120m以下 普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,碎石(各種),なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) なし 普通作業員				
	切込み砂利		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャラン 40～0,なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン 40～0 なし 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
SPX034	SP 基礎碎石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラン 40～0,なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の種類 3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0 なし 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
SPX116	SP コンクリートはつり 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP コンクリートはつり 森林 3cmを超え6cm以下,なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均はつり厚 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	3cmを超え6cm以下 なし 普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 48号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,200mm,路盤材(各種),あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分 切込み砂利	1層施工 路盤材(各種) 200.000mm あり				
	単 価		m ³			材変
	*** S単 - 49号 ***					
SPX157	SP 下層路盤(歩道部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,110mm,路盤材(各種),なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分 コンクリート再生骨材 0~80mm級	1層施工 路盤材(各種) 110.000mm なし				
	単 価		m ³			材変
	*** S単 - 50号 ***					
SPX157	SP 下層路盤(歩道部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,100mm,路盤材(各種),なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分 コンクリート再生骨材 0~80mm級	1層施工 路盤材(各種) 100.000mm なし				
	単 価		m ³			材変
	*** S単 - 51号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,50mm,細粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,細粒度アスコン,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料 3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚 5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	3.0m超 細粒度アスコン プライムコート PK-3 50.000mm 細粒度アスコン(13) あり				
	単 価	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	ton			材変
		アスファルト乳剤 プライムコート用PK3 タックコート用PK4	L			材変
	*** S単 - 52号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 54号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 55号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(廃ガラス)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4~4.5t積,吊能力2.9t,無し,28.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付4~4.5t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	28.0km以下				
	単 価		ton			
	*** S単 - 56号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(金属くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t				
	2)DID区間の有無	無し				
	3)片道運搬距離(km)	20.5km以下				
	単 価		ton			
	*** S単 - 57号 ***					
SPX294	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林(木くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4~4.5t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
	コンクリート平板舗装工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	敷外標準(3cm)					
	土木一般世話役	0.800	人			S単 16号
	ブロック工	2.600	人			S単 18号
	普通作業員	4.300	人			S単 15号
	エクストラコンクリート平板 刊行物単価 擬石平板 50*50*6cm	408.000	枚			
	敷外材料費1:3	3.420	m ³			C単 1号
	コンクリート平板舗装工(諸雑費)	7.000	%			C単 2号
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下	0.020	m ³			S単 40号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
*** 丁単 - 2号 ***						
	すき取り土法覆基材工(すき取り土仮置き・整形)		m ³		100.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.050	人			S単 16号
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	2.200	時間			S単 12号
	軽油 1.2号	33.000	L			
	運転手(特殊)	0.370	人			S単 17号
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
*** 丁単 - 3号 ***						
	すき取り土法覆基材工(すき取り土貼付)		m ³		100.000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.100	人			S単 16号
	普通作業員	0.380	人			S単 15号
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	2.800	時間			S単 12号
	軽油 1.2号	42.000	L			
	運転手(特殊)	0.480	人			S単 17号
	すき取り土法覆基材工(すき取り土貼付)諸雑費	0.400	%			C単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
*** 丁単 - 4号 ***						
	木橋設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	見種歩掛 普通作業員	6.300	人			S単 15号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
*** 丁単 - 5号 ***						

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	木製階段設置		段		1.000 段	歩A 当たり算出
	見積歩掛 普通作業員	0.070	人			S単 15号 算出数量 1.000 段
	合計					
	単 価		段			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	木製路面排水工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	06-29-100 普通作業員	0.380	人			S単 15号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単 価		m			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	飛び石設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	見積歩掛 普通作業員	0.250	人			S単 15号 算出数量 1.000 基
	合計					
	単 価		基			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	基礎' D'設置(100kg以下据付)		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用 土木一般世話役	0.100	人			S単 16号
	普通作業員	0.300	人			S単 15号 算出数量 10.000 個
	合計					
	単 価		個			
	*** 丁単 - 9号 ***					
	植生土のう積工		m ³		10.000 m ³	歩A 当たり算出
	製作、積立、中詰土採取必要 普通作業員	6.900	人			S単 15号 算出数量 10.000 m ³
	合計					
	単 価		m ³			
	*** 丁単 - 10号 ***					
	路面整正工(補修砂利等敷均し)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	100mm、切込砂利0~40mm 普通作業員	0.140	人			S単 15号
	モータレーダ ブレード幅3.1m 排出ガス対策型(1次)	0.063	日			C単 4号
	切込砂利 0~40mm級	10.000	m ³			算出数量 100.000 m ²
	合計					
	単 価		m ²			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 11号 ***					
	グランド材		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	H100*W2560*L8670 材料展開・運搬・配置 見積歩掛	22.160	m ²			C単 5号
	グランド材 H100*W2,560*L8,670 (22.16m ² /枚)	22.160	m ²			
	グランド材(諸雑費) 展開治具	22.160	m ²			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 12号 ***					
	吸出し防止材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	再生長繊維不織布、t=3cm 不織布 t=3.0mm、引長強度635N / 5cm、長繊維ポリエステル系 不織布敷設	1.000	m ²			
		1.000	m ²			C単 6号 算出数量 1.000 m ²
	合計					
	単価		m ²			
	*** 丁単 - 13号 ***					
	基礎ブロック設置(100kg以下据付)		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	北海道土木工事積算基準(302-090-01)引用 土木一般世話役	0.100	人			S単 16号
	普通作業員	0.300	人			S単 15号 算出数量 10.000 個
	合計					
	単価		個			
	*** 丁単 - 14号 ***					
	特殊簡易基礎設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	材工共、L=1,200、114.3、スリット 汎基礎、柱脚金物込 特殊簡易基礎 L=1,200、114.3 スリット 汎基礎、柱脚金物含む	1.000	基			
	普通作業員	0.100	人			S単 15号
	砂(ZMD0081000) 凍上抑制層用材料	0.010	m ³			
	E/W材料費1:4 水セメント比45~55%	0.010	m ³			C単 7号 算出数量 1.000 基
	合計					
	単価		基			
	*** 丁単 - 15号 ***					
	木柵設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	見積歩掛 普通作業員	0.060	人			S単 15号 算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 16号 ***					
	SP コンクリートはつり 森林		m		1.000	歩A 当たり算出
	9cm(3cmを超え6cm以下の1.5倍)					
	SP コンクリートはつり 森林 3cmを超え6cm以下,なし	1.500	m			S単 47号 算出数量 1.000 m
	合 計					
	単 価		m ²			
	*** T単 - 17号 ***					
	ベン設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	見種歩掛 普通作業員	0.200	人			S単 15号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 18号 ***					
	立見台設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	見種歩掛 普通作業員	1.000	人			S単 15号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 19号 ***					
	車止め設置		基		1.000	歩A 当たり算出
	見種歩掛 普通作業員	0.300	人			S単 15号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 20号 ***					
	木橋撤去		基		1.000	歩A 当たり算出
	見種歩掛 設置手間1/2 $6.3/2=3.15$					
	普通作業員	3.150	人			S単 15号 算出数量 1.000 基
	合 計					
	単 価		基			
	*** T単 - 21号 ***					
	丸太階段撤去		段		10.000	歩A 当たり算出
	見種歩掛 設置手間1/2 $0.07*0.5=0.04$					
	普通作業員	0.040	人			S単 15号 算出数量 10.000 段
	合 計					
	単 価		段			
	*** T単 - 22号 ***					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	車止め撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	見積歩掛 設置手間*0.5 普通作業員	0.150	人			S単 15号 算出数量 1.000 基
	合計					
	単価		基			
	*** 丁単 - 23号 ***					
	木柵撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	見積歩掛 設置手間0.06*0.5=0.03 普通作業員	0.030	人			S単 15号 算出数量 1.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単 - 24号 ***					
	塩化ビニル管撤去工 150mm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	土木一般世話役	0.120	人			S単 16号
	普通作業員	0.120	人			S単 15号
	バックホウ外装付1.7t 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)排対型(2次)	0.050	日			C単 8号
	硬質塩化ビニル管撤去工(諸雑費) 150mm	3.000	%			C単 9号 算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単 - 25号 ***					
	入口標識設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	見積歩掛 普通作業員	0.500	人			S単 15号
	特殊作業員	0.300	人			S単 19号 算出数量 1.000 基
	合計					
	単価		基			
	*** 丁単 - 26号 ***					
	ハコ撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	見積歩掛 設置手間*0.5 0.2*0.5=0.1 普通作業員	0.100	人			S単 15号 算出数量 1.000 基
	合計					
	単価		基			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単 - 1号 ***					
	珪砂材料費1:3		m3		1.000	歩A 当たり算出
	砂(ZMD0081000) 凍上抑制層用材料	1.050	m3			
	普通ポルトランドセメント JIS R5210 取引数量2,400袋程度以下	0.530	ton			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** C単 - 2号 ***					
	コンクリート平板舗装工(諸雑費)		%		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.800	人			S単 16号
S02115	ブロック工	2.600	人			S単 18号
S02115	普通作業員	4.300	人			S単 15号
	合計					算出数量 100.000 %
	単価		%			
	*** C単 - 3号 ***					
	すき取り土法覆基材工(すき取り土貼付)諸雑費		%		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人			S単 16号
S02115	普通作業員	0.380	人			S単 15号
	合計					算出数量 100.000 %
	単価		%			
	*** C単 - 4号 ***					
	モータレグ		日		1.000	歩A 当たり算出
S02115	ブレード幅3.1m 排出ガス対策型(1次) 運転手(特殊)	1.000	人			S単 17号
S02111	軽油 1.2号	56.000	L			
S02111	モータレグ[土工用・排対型(1次)] ブレード幅3.1m	1.450	時間			S単 13号
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** C単 - 5号 ***					
	見積歩掛 見積歩掛		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人			S単 16号
S02115	普通作業員	2.000	人			S単 15号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** C単 - 6号 ***					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	不織布敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.400	人			S単 15号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** C単 - 7号 ***					
	珪砂材料費1:4		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	水セメント比45~55%					
	早強ポルトランドセメント JIS R5210 取引数量2,400袋程度以下	0.420	ton			
	砂(ZMD0081000) 凍上抑制層用材料	1.240	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** C単 - 8号 ***					
	バックホウ クレーン装置付1.7t		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)排対型(2次) 運転手(特殊)	1.000	人			S単 17号
	軽油 1.2号	34.000	L			
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.28m ³ 吊能力1.7t	1.500	日			S単 14号
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** C単 - 9号 ***					
	硬質塩化カルシウム撤去工(諸雑費)		%		100.000 %	歩A 当たり算出
S02115	150mm 土木一般世話役	0.120	人			S単 16号
S02115	普通作業員	0.120	人			S単 15号
	合計					算出数量 100.000 %
	単価		%			



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国立公園整備事業

細岡園地

釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

001

統一施工単価表

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称, 施工区分	単位	単価
	人力小運搬(手車運搬)	ton	
	コンクリート二次製品類 (ton), 40m未満		
	コンクリート二次製品類 (ton), 20m未満		
	コンクリート二次製品類 (ton), 60m未満		
	コンクリート二次製品類 (ton), 60m未満		
	コンクリート二次製品類 (ton), 100m未満		
	コンクリート二次製品類 (ton), 80m未満		
	コンクリート二次製品類 (ton), 120m未満		
	人力小運搬(人肩運搬)	ton	
	40m未満		
	120m未満		
	80m未満		
	80m未満		
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]	時間	
	,標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),		
	,ブレード幅3.1m,		
	バックホ[クロー型・クレーン～超低・排対型(～2014)]	日	
	,バックホ容量0.28m3 吊能力1.7t,		
	普通作業員	人	
	,		
	,		
	,		
	,		
	SP 床掘り	m3	
	土砂,標準,無し,無し,あり		
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		
	SP 土砂等運搬	m3	
	標準,バックホ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下		
	SP 殻運搬	m3	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		
	SP プレキャストマンホール	基	
	撤去,2000Kg/基以下,-		
	SP 地先境界ブロック	m	
	設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,なし,砕石(各種),		
	SP 床掘り 森林	m3	
	土砂,現場制約あり,-,-,普通作業員		
	土砂,上記以外(小規模),-,-,普通作業員		
	SP 埋戻し 森林	m3	
	現場制約あり,土砂,有り,あり,普通作業員		
	最大埋戻し幅1m以上4m未満,-,-,あり,普通作業員		
	上記以外(小規模),土砂,-,-,普通作業員		
	現場制約あり,土砂,有り,なし,普通作業員		
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林	m3	
	40m以下,普通作業員		
	20m以下,普通作業員		
	60m以下,普通作業員		
	40m以下,普通作業員		
	140m以下,普通作業員		
	80m以下,普通作業員		
	80m以下,普通作業員		
	60m以下,普通作業員		
	100m以下,普通作業員		
	120m以下,普通作業員		
	SP 基礎砕石 森林	m ³	
	7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種),なし,普通作業員		
	17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャーラン 40～0,なし,普通作業員		
	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャーラン 40～0,なし,普通作業員		
	SP コンクリートはつり 森林	m ²	
	3cmを超え6cm以下,なし,普通作業員		

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 20号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	バ ック[加-型・~超低・排対型(~2014)] バ ック容量0.8m3 運転手(特殊)		日 人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 21号 ***						
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	バ ック[加-型・後方超小旋回・~超低・排対(~2014)] バ ック容量0.45m3 運転手(特殊)		日 人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 22号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,16.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック山積1.4m3(平積1.0m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	16.5km以下				
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級 運転手(一般)		供用日 人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m3			
*** S単 - 23号 ***						
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(一般)		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディゼル] 10t積級		供用日			
	運転手(一般)		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディゼル] 10t積級		供用日			
	運転手(一般)		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 撤去,2000Kg/基以下,-					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎砕石	撤去 2000Kg/基以下 -				
	バックホ[クワ型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バック容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t		供用日			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		基			
	*** S単 - 27号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック 設置,各種(600mm以下,50kg未満),有り,無し,-,なし,砕石(各種)					冬期補正:なし 超勤時間:0.0 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格	設置 各種(600mm以下、50kg未満)				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)均し基礎コンクリートの有無	無し				
	5)養生工の有無	-				
	6)長期割引単価区分	なし				
	7)基礎碎石規格	碎石(各種)				
	バックホ[クレー型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	地先境界ブロック A 120×120×120×600		個			
	コンクリート再生骨材 0～40mm級		m3			材変
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 28号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,現場制約あり,-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
SPX012	SP 床掘り 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホ[クレー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法	現場制約あり				
	2)土質	土砂				

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	有り あり 普通作業員				
	タンバ 質量60～80kg 普通作業員		日 人			
	特殊作業員		人			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,.-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 4)長期割引単価区分 5)普通作業員(山林砂防工)	最大埋戻幅1m以上4m未満 - - あり 普通作業員				
	バ ック[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	振動加-ラ[バドガイト式] 運転質量0.5～0.6 t		日			
	タンバ 質量60～80kg 普通作業員		日 人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 1.2号 ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	上記以外(小規模) 土砂 - 普通作業員				
	バ ック[加-ラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
	ラマ 質量60～80kg 普通作業員		供用日 人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	軽油 1.2号 ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 現場制約あり,土砂,有り,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	現場制約あり 土砂				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	タンバ 質量60~80kg		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 40m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	40m以下 普通作業員				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材26基】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 20m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	20m以下 普通作業員				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材79基】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 60m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	60m以下 普通作業員				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み~運搬~取卸し)森林【木材遊歩道】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 森林 40m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工)	40m以下 普通作業員				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SPX018	SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材展望広場】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 140m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	140m以下 普通作業員				
	単 価		人			
			m3			
	*** S単 - 39号 ***					
SPX018	SP人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材展望台】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	80m以下 普通作業員				
	単 価		人			
			m3			
	*** S単 - 40号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 80m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	80m以下 普通作業員				
	単 価		人			
			m3			
	*** S単 - 41号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 60m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	60m以下 普通作業員				
	単 価		人			
			m3			
	*** S単 - 42号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し)森林【木材】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 100m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	100m以下 普通作業員				
	単 価		人			
			m3			
	*** S単 - 43号 ***					
SPX018	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 森林 120m以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)換算距離 2)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員	120m以下 普通作業員				
	単 価		人			
			m3			
	*** S単 - 44号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,砕石(各種),なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種)				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	バ ック[カ-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	切込み砂利		m3			材変
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40~0,なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	バ ック[カ-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m3			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
SPX034	SP 基礎砕石 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 森林 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャー 40~0,なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0				
	3)長期割引単価区分 4)普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	バ ック[カ-ラ型・ ~ 超低・排対型(~ 2014)] バ ック容量0.8m3		日			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 47号 ***					
SPX116	SP コンクリートはつり 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP コンクリートはつり 森林 3cmを超え6cm以下,なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均はつり厚 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	3cmを超え6cm以下 なし 普通作業員				
	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa		日			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
SPX156	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 森林 1層施工,200mm,路盤材(各種),あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	1層施工 路盤材(各種) 200.000mm あり				
	トタリ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m		供用日			
	ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 質量10~12t		日			
	タイヤローラ[~超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13~14t		日			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	切込み砂利		m3			材変
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
SPX157	SP 下層路盤(歩道部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,110mm,路盤材(各種),なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料 3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	1層施工 路盤材(各種) 110.000mm なし				
	小型バ ック [クロー型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バ ック容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		供用日			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	振動ローリ搭載式・コバ インド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	コンクリート再生骨材 0～80mm級		m3			材変
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
SPX157	SP 下層路盤(歩道部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(歩道部) 森林 1層施工,100mm,路盤材(各種),なし			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)材料	1層施工 路盤材(各種)				
	3)全仕上り厚 4)長期割引単価区分	100.000mm なし				
	小型トラック[クワ型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)		供用日			
	振動ローリ搭載式・コバ インド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	コンクリート再生骨材 0～80mm級		m3			材変
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 51号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超,50mm,細粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,細粒度アスコン,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:月単位 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料	3.0m超 細粒度アスコン				
	3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	プライムコート PK-3 50.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	細粒度アスコン(13) あり				
	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・超低騒音・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m		日			
	タイヤローラー[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t		日			
	ロードローラー[マカダム・排対型(2次)] 質量10～12 t		日			
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)		ton			材変
	アスファルト乳剤 プライムコート用PK3 タックコート用PK4		L			材変
	軽油 1.2号		L			
	単 価		m ²			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
SPX177	SP 舗装版破砕 森林		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 森林 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるアスファルト舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	バックホウ[加-型・後方超小旋回・超低・排対(～2014)] バック容量0.45m ³		日			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 1,2号		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 54号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版の全体	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		供用日			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 55号 ***					
SPX294	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林(廃プラスチック)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,28.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t 無し 28.0km以下				
	トラック[クレーン装置付] クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊 運転手(特殊)		供用日 人			
	特殊作業員		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		ton			
	*** S単 - 56号 ***					
SPX294	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林(金属くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付2t積,吊能力2.9t 無し 20.5km以下				
	トラック[クレーン装置付] クレーン装置付2t積 2.9t吊 運転手(特殊)		供用日 人			
	特殊作業員		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		ton			
	*** S単 - 57号 ***					
SPX294	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林(木くず)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)トラック機種 2)DID区間の有無 3)片道運搬距離(km)	クレーン装置付4～4.5t積,吊能力2.9t 無し 11.0km以下				
	トラック[クレーン装置付] クレーン装置付4～4.5t積 2.9t吊 運転手(特殊)		供用日 人			
	特殊作業員		人			
	軽油 1.2号		L			
	単 価		ton			
	*** S単 - 58号 ***					
SPX294	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林(汚泥)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生産品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,20.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	入口標識(2本支柱片面タイプ) 1,800*1,200 銅製、再生木材、板面:高耐候フッ素コート印刷	1.000	基			単A
	車止め H=450、200 擬石車止め、脱着式	3.000	基			単A
	立見台 1,200*1,000、H=200+15 鋼材、塗装、踏み板:再生木材	2.000	基			単A
	飛び石 300内外*500内外 札幌硬石、天板バーナー仕上げ	15.000	基			単A
	特殊簡易基礎 L=1,200* 114.3 スリッパ基礎、柱脚金物含む	59.000	基			単A
	縁台型ベンチ 1,183*1,183*400	1.000	基			単A
	木橋 1,500*7,200 防腐材、インサイジング、マイルックACQ防腐剤	1.000	基			単A
	木製階段 W=1,500、100 防腐材、インサイジング処理、マイルックACQ防腐剤	96.000	段			単A
	立入防止柵(ロープ柵) H=970、1,500ピッチ、2段外付ロープ 16、防腐材、防腐剤、塗装	19.500	m			単A
	転落防止柵 H=1,250、1,500ピッチ、横木2段 100、防腐材、防腐剤、塗装	38.500	m			単A
	木製路面排水溝 7,000 防腐材、ウォータージェット、t8*180	1.000	基			単A
	誘導標識(片面タイプ) H=2,000、150、防腐材、防腐剤、塗装、表示板110*790	1.000	基			単A
	グラントセル H100*W2,560*L8,670 (22.16㎡/枚)	22.160	㎡			単A
	セルジョイント グラントセル専用接続材 30組/箱入り	12.000	セット			単A
	SP 特殊ブロック舗装 再利用設置	9.230	㎡			単A
	イスタリアコンクリート平板 刊行物単価 擬石平板 50*50*6cm	32.640	枚			単A
	コンクリート製品(ZMD2505000) W=1,000kg未満、基礎類無筋、W=2,350kg/m3、現場着価	1,231.600	kg			単A
	砂(ZMD0081000) 凍上抑制層用材料	1.609	m3			単A
	構造物とりのこわし工(無筋) 刊行物単価 人力施工	0.590	m3			単A
	構造物とりのこわし工(鉄筋) 刊行物単価 機械施工	17.080	m3			単A
	SP 特殊ブロック舗装 撤去	9.410	㎡			単A
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート、中間処理	40.280	ton			単A
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート、中間処理	1.770	ton			単A
	産業廃棄物処分費 アスファルト塊、中間処理	76.590	ton			単A
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック、中間処理	2.170	ton			単A
	産業廃棄物処分費 木くず、中間処理	5.250	ton			単A
	産業廃棄物処分費(循環税) 廃プラスチック	2.170	ton			単A
	産業廃棄物処分費 汚泥、中間処理	0.470	ton			単A
	産業廃棄物処分費(循環税) 汚泥	0.470	ton			単A
	不織布 t=3.0mm、引長強度635N / 5cm、長繊維ポリエステル系	1.000	㎡			単A
	グラントセル(諸雑費) 展開治具	22.160	㎡			単A
	生分解性小型土のう袋 E-バッグ	340.000	枚			単A
	小 計					
【SP】	道路用コンクリート製品 地先境界ブロック A 120 × 120 × 120 × 600	21.893	個			単A
【SP】	アスファルト類 アスファルト乳剤 プライムコート用PK3 タックコート用PK4	0.858	L			単A
	セメント 早強ポルトランドセメント JIS R5210 取引数量2,400袋程度以下	0.248	ton			単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通ポルトランドセメント JIS R5210 取引数量2,400袋程度以下	0.145	ton			単A
	小 計					
	燃料類					
【SP】	ガソリン JIS 2号 レギュラースタンド	71.588	L			単A
	軽油 1.2号	196.959	L			単A
【SP】	軽油 1.2号	2,146.788	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.837	枚			単A
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】	アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	1.677	ton			単A
	道路用砕石					
【SP】	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.739	m3			単A
	山砂, 山土砂, 山土 盛土材 地山	19.370	m3			単A
	切込み砂利					
【SP】	切込み砂利	0.811	m3			単A
【SP】	切込み砂利	2.061	m3			単A
	切込砂利 0~40mm級	3.829	m3			単A
	小 計					
	人工骨材					
【SP】	コンクリート再生骨材 0~40mm級	0.509	m3			単A
【SP】	コンクリート再生骨材 0~80mm級	0.020	m3			単A
【SP】	コンクリート再生骨材 0~80mm級	0.020	m3			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	9.394	時間			単A
【SP】	バックホウ[加圧型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.668	供用日			単A
【SP】	バックホウ[加圧型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	2.100	供用日			単A
【SP】	小型バックホウ[加圧型(超低)・後方超小旋回・排対(3次)] 標準バケット容量 山積0.09m3(平積0.07m3)	0.139	供用日			単A
【SP】	ダンプトラック[オフロード・ディゼール] 10t積級	4.362	供用日			単A
【SP】	トラック[クレーン装置付] バックホウ積 2.9t吊	0.275	供用日			単A
【SP】	トラック[クレーン装置付] バックホウ積 4.5t積 2.9t吊	1.046	供用日			単A
	モーターレーダ [土工用・排対型(1次)] ブレード幅3.1m	0.035	時間			単A
【SP】	モーターレーダ [土工用・排対型(2014)] ブレード幅3.1m	0.864	供用日			単A
【SP】	ハンマ 質量60～80kg	0.268	供用日			単A
【SP】	コンクリートカット[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	1.902	供用日			単A
	合 計					
【SP】	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	0.207	日			単A
【SP】	振動ローリ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.133	日			単A
【SP】	振動ローリ[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	22.458	日			単A
【SP】	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t	1.263	日			単A
【SP】	ロードローラ[マカダム・排対型(2次)] 質量10～12t	1.283	日			単A
【SP】	アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒音・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	0.366	日			単A
【SP】	バックホウ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	19.076	日			単A
【SP】	バックホウ[加圧型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] バケット容量0.45m3	10.977	日			単A
	バックホウ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t	2.414	日			単A
【SP】	タンバ 質量60～80kg	6.003	日			単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	直接工事費(諸経費対象)					
	・構造物撤去工					
	・ ・ 作業土工					
	・ ・ ・ 作業土工					
【SP】	特殊作業員	1.560	人			単A
【SP】	普通作業員	34.958	人			単A
	計	36.518	人			
	・ ・ ・ 作業土工(町道部)					
【SP】	特殊作業員	18.629	人			単A
【SP】	普通作業員	31.738	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	17.754	人			単A
【SP】	運転手(一般)	0.603	人			単A
	計	68.724	人			
	・ ・ 構造物とりこわし工					
	・ ・ ・ コンクリート構造物とりこわし					
【SP】	土木一般世話役	0.234	人			単A
【SP】	特殊作業員	0.501	人			単A
【SP】	普通作業員	0.374	人			単A
	計	1.109	人			
	・ ・ ・ 構造物取壊し(町道部)					
【SP】	土木一般世話役	2.185	人			単A
【SP】	特殊作業員	1.558	人			単A
【SP】	普通作業員	2.184	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	1.409	人			単A
	計	7.336	人			
	・ ・ 公園施設撤去工					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	・・・ 木橋撤去					
	普通作業員	3.152	人			単A
【SP】	普通作業員	0.290	人			単A
	小 計	3.442	人			
	計	3.442	人			
	・・・ 丸太階段撤去					
	普通作業員	0.300	人			単A
【SP】	普通作業員	0.505	人			単A
	小 計	0.805	人			
	計	0.805	人			
	・・・ 木柵撤去					
	普通作業員	3.882	人			単A
【SP】	普通作業員	1.222	人			単A
	小 計	5.104	人			
	計	5.104	人			
	・・・ 木製ステップ撤去					
	普通作業員	0.103	人			単A
【SP】	普通作業員	0.034	人			単A
	小 計	0.137	人			
	計	0.137	人			
	・・・ 車止め撤去					
	普通作業員	0.450	人			単A
	計	0.450	人			
	・・・ 排水構造物撤去工					
	・・・ マホ-ル撤去					
【SP】	土木一般世話役	0.880	人			単A
【SP】	特殊作業員	0.165	人			単A
【SP】	普通作業員	2.092	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	1.393	人			単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	4.530	人			
	・・・ 硬質塩化ビニル管撤去					
	土木一般世話役	3.977	人			単A
	普通作業員	3.977	人			単A
	運転手(特殊)	1.609	人			単A
	計	9.563	人			
	・ 園路広場整備工					
	・ ・ コンクリート系舗装工					
	・ ・ ・ 平板舗装(有材使用)					
【SP】	土木一般世話役	0.066	人			単A
【SP】	特殊作業員	0.089	人			単A
【SP】	普通作業員	0.098	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	0.148	人			単A
	計	0.401	人			
	・・・ 平板舗装(新材(一般))					
	土木一般世話役	0.053	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.045	人			単A
	小 計	0.098				
【SP】	特殊作業員	0.082	人			単A
	普通作業員	0.285	人			単A
【SP】	普通作業員	0.183	人			単A
	小 計	0.468				
	ブロック工	0.172	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	0.174	人			単A
	計	0.994	人			
	・・・ 平板舗装(新材・小口止め部)					
	土木一般世話役	0.015	人			単A

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.083	人			単A
【SP】	普通作業員	0.000	人			単A
	小 計	0.083				
	ブロック工	0.050	人			単A
	計	0.148	人			
	・・・ すき取り土法覆基材					
	土木一般世話役	0.013	人			単A
	普通作業員	0.033	人			単A
	運転手(特殊)	0.073	人			単A
	計	0.119	人			
	・・・木系舗装工					
	・・・木橋設置					
	普通作業員	6.305	人			単A
【SP】	普通作業員	0.427	人			単A
	小 計	6.732	人			
	計	6.732	人			
	・・・木製路面排水溝設置					
【SP】	特殊作業員	0.008	人			単A
	普通作業員	0.266	人			単A
【SP】	普通作業員	0.254	人			単A
	小 計	0.520	人			
	計	0.528	人			
	・・・石材系舗装工					
	・・・飛び石設置					
【SP】	特殊作業員	0.011	人			単A
	普通作業員	3.750	人			単A
【SP】	普通作業員	0.407	人			単A
	小 計	4.157	人			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	計	4.168	人			
	・・園路緑石工					
	・・・ 舗装止め設置					
	土木一般世話役	0.089	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.375	人			単A
	小 計	0.464				
【SP】	特殊作業員	0.389	人			単A
	普通作業員	0.266	人			単A
【SP】	普通作業員	0.853	人			単A
	小 計	1.119				
【SP】	運転手(特殊)	0.027	人			単A
	計	1.999	人			
	・・階段工					
	・・・ 木製階段設置					
	普通作業員	1.882	人			単A
【SP】	普通作業員	0.281	人			単A
	小 計	2.163	人			
	計	2.163	人			
	・・・ 木製階段設置					
	普通作業員	5.103	人			単A
【SP】	普通作業員	0.952	人			単A
	小 計	6.055	人			
	計	6.055	人			
	・・・ 植生土のう積					
	普通作業員	11.730	人			単A
【SP】	普通作業員	1.739	人			単A
	小 計	13.469				
【SP】	運転手(一般)	0.194	人			単A
	計	13.663	人			
	・・・ 敷砂利					

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.054	人			単A
	運転手(特殊)	0.024	人			単A
	計	0.078	人			
	・・園路保護工					
	・・・土砂流出防止工					
	土木一般世話役	0.044	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.066	人			単A
	小計	0.110				
【SP】	特殊作業員	0.122	人			単A
	普通作業員	0.447	人			単A
【SP】	普通作業員	1.871	人			単A
	小計	2.318				
【SP】	運転手(特殊)	0.111	人			単A
	計	2.661	人			
	・・アスファルト系舗装工(町道部)					
	・・・アスファルト舗装					
【SP】	土木一般世話役	0.862	人			単A
【SP】	特殊作業員	1.649	人			単A
【SP】	普通作業員	2.728	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	3.169	人			単A
	計	8.408	人			
	・・・すき取り土法覆基材					
	土木一般世話役	0.270	人			単A
	普通作業員	0.684	人			単A
	運転手(特殊)	1.524	人			単A
	計	2.478	人			

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	・サビシ施設整備工					
	・・ハンチテブル工					
	・・・ハン設置					
	土木一般世話役	0.040	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.001	人			単A
	小 計	0.041				
【SP】	特殊作業員	0.025	人			単A
	普通作業員	0.323	人			単A
【SP】	普通作業員	0.132	人			単A
	小 計	0.455				
【SP】	運転手(特殊)	0.050	人			単A
	計	0.571	人			
	・・・立見台設置(中央部)					
	土木一般世話役	0.040	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.004	人			単A
	小 計	0.044				
【SP】	特殊作業員	0.063	人			単A
	普通作業員	1.123	人			単A
【SP】	普通作業員	0.277	人			単A
	小 計	1.400				
【SP】	運転手(特殊)	0.129	人			単A
	計	1.636	人			
	・・・立見台設置(眺望部)					
	土木一般世話役	0.040	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.004	人			単A
	小 計	0.044				
【SP】	特殊作業員	0.040	人			単A
	普通作業員	1.123	人			単A
【SP】	普通作業員	0.185	人			単A
	小 計	1.308				

事業名	国立公園整備事業 細岡園地
工事名	釧路湿原国立公園細岡園地整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【SP】	運転手(特殊)	0.082	人			単A
	計	1.474	人			
	・・・サシ施設工					
	・・・誘導標識設置					
	普通作業員	0.103	人			単A
【SP】	普通作業員	0.012	人			単A
	小計	0.115	人			
	計	0.115	人			
	・・・入口標識設置					
	特殊作業員	0.300	人			単A
	普通作業員	0.549	人			単A
【SP】	普通作業員	0.006	人			単A
	小計	0.555	人			
	計	0.855	人			
	・管理施設整備工					
	・・・柵工					
	・・・転落防止柵設置【遊歩道】					
	普通作業員	1.898	人			単A
【SP】	普通作業員	1.107	人			単A
	小計	3.005	人			
	計	3.005	人			
	・・・転落防止柵設置【展望広場】					
	普通作業員	3.629	人			単A
【SP】	普通作業員	4.104	人			単A
	小計	7.733	人			
	計	7.733	人			
	・・・転落防止柵設置【展望台】					
	普通作業員	1.782	人			単A
【SP】	普通作業員	1.209	人			単A
	小計	2.991	人			
	計	2.991	人			

